GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE CENTRALES SOLARES TERMOELÉCTRICAS.

CAPÍTULO 11
PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL

11. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

11.1 Introducción.

Como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, el plan de seguimiento y control es un apartado cuya inclusión resulta obligatoria en estudios de impacto ambiental de proyectos que están, como es el caso, sometidos a autorización ambiental unificada en su procedimiento abreviado, según lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los objetivos fundamentales para los que debe servir el plan de seguimiento y control son:

-Garantizar el adecuado cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras que se hayan propuesto.

-Realizar un seguimiento del medio afectado, a fin de comprobar que el impacto real producido es el pronosticado y, en su caso, proponer nuevas medidas para corregir dicho impacto.

Se recogen en este capítulo una serie de actividades para incluir en el plan de seguimiento y control de estudios de impacto ambiental de proyectos de centrales termosolares, para las fases de construcción, operación y desmantelamiento de la central.

11.2 Fase de construcción.

Nombre de la actividad.	Formación de los trabajadores.
Fase.	Construcción.
Factor afectado.	-
Objetivo.	Dotar a los empleados de las tareas de construcción de unos conocimientos y actitudes tales que durante la ejecución se minimice el impacto de las obras en el medio.
Descripción.	La formación consistirá en impartir charlas, cursos, etc a los trabajadores. Asimismo, se distribuirá entre ellos un manual de buenas prácticas en la ejecución del proyecto.
Medidas en caso de no cumplir los objetivos.	Identificación de las malas prácticas e incremento de la formación a los trabajadores.
Calendario.	Previo al inicio de las obras.

Nombre de la actividad.	Elaboración de informes de seguimiento.
Fase.	Construcción.
Factor afectado.	Conjunto del medio en el que se ubica el proyecto.
Objetivo.	Comprobar que los trabajos de construcción se realizan conforme a lo especificado en el EIA y en la declaración de impacto.
Descripción.	Se deberá incluir en los informes: -Resumen de las actividades llevadas a cabo. -Factores ambientales afectados por las mismas. -Medidas correctoras y/o protectoras aplicadas. Se puede incluir también un reportaje fotográfico para evaluar el impacto derivado de las obras.
Medidas en caso de no cumplir los objetivos.	Registro de incidencias y subsanación.
Calendario.	Se propone una periodicidad mensual para la elaboración de los informes hasta la finalización de la obra.

Nombre de la actividad.	Informe final de seguimiento.
	O an a trustal for
Fase.	Construcción.
Factor afectado.	Conjunto del medio en el que se ubica el proyecto.
	Comprobar que los trabajos de construcción se realizan
Objetivo.	conforme a lo especificado en el EIA y en la declaración de
	impacto.
	Se trata de un informe final, en el que se incluyan, a modo de
	recapitulación de toda la ejecución del proyecto:
	-Resumen de las actividades llevadas a cabo.
Descripción.	-Factores ambientales afectados por las mismas.
	-Medidas correctoras y/o protectoras aplicadas.
	Se puede incluir también un reportaje fotográfico para evaluar
	el impacto derivado de las obras.
Medidas en caso	
de no cumplir los	-
objetivos.	
Calendario.	Elaboración al finalizar las obras.

Nombre de la actividad.	Minimización de la alteración de la zona afectada.
Fase.	Construcción.
Factor afectado.	Suelo; flora; fauna; paisaje.
	No efectuar tareas en zonas más allá de las estrictamente
Objetivo.	necesarias a fin de disminuir el impacto producido. Se evitará
	también el tránsito de vehículos y maquinaria fuera de la zona.
Descripción.	Se hará un balizamiento para delimitar la zona de las tareas de
	construcción.
Medidas en caso	Restauración de los daños efectuados y arreglo y mejora del
de no cumplir los	balizamiento.
objetivos.	ballzamiento.
	El balizamiento de la zona se realizará con carácter previo al
Calendario.	inicio de las obras y se comprobará su estado periódicamente
	(cada semana, por ejemplo) para su buen mantenimiento,

	hasta la finalización de las obras.
Nombre de la actividad.	Labores de mantenimiento de vehículos y maquinaria de obra.
Fase.	Construcción.
Factor afectado.	Calidad atmosférica; suelo; aguas; fauna; flora.
Objetivo.	Controlar las emisiones de gases, emisiones acústicas, vertidos accidentales y otros efectos de un mal mantenimiento.
Descripción.	Se llevará a cabo un mantenimiento adecuado de los vehículos y la maquinaria utilizados en la construcción de la central termosolar. Dicho mantenimiento se hará en una zona habilitada a tal efecto. Será necesaria la realización de un registro en el que se recojan todos los vehículos empleados en la obra, donde se refleje la fecha de la última revisión.
Medidas en caso de no cumplir los objetivos.	Aumentar la frecuencia de las revisiones y no utilizar aquellos vehículos que no cumplan las especificaciones requeridas.
Calendario.	Tanto los vehículos como la maquinaria se someterán a un chequeo previo a su utilización en las labores de construcción a fin de corroborar que cumplen las especificaciones requeridas. Posteriormente se propone la inclusión en el plan de seguimiento y control de revisiones periódicas cada mes o trimestralmente. Esta tarea tendrá su fin con la finalización de las obras

Nombre de la	Tratamiento adecuado de los residuos peligrosos generados
actividad.	durante la construcción.
Fase.	Construcción.
Factor afectado.	Suelo; aguas.
Objetivo.	Asegurar que la gestión de los residuos peligrosos se realiza
	de una manera adecuada y conforme a la legislación vigente.
Descripción.	Se llevará a cabo, tal y como se recoge en la Ley 10/1998, de
	21 de abril, de Residuos:

	-Separación de los residuos peligrosos producidos.
	-Envasado y etiquetado de los residuos peligrosos.
	-Registro de los residuos peligrosos producidos y del destino
	de los mismos.
	-El almacenamiento de residuos peligrosos no excederá de
	seis meses.
Medidas en caso	En caso de detectarse errores en la gestión de los residuos
de no cumplir los	peligrosos se subsanarán a la mayor brevedad posible y se
objetivos.	efectuarán campañas de concienciación entre los trabajadores.
Calendario.	Se harán velar las anteriores directrices en todo momento
- Culonidanion	mientras dure la ejecución de la obra.

Nombre de la actividad.	Vertido de las aguas sanitarias.
Fase.	Construcción.
Factor afectado.	Aguas; suelo.
Objetivo.	Controlar el destino y el tratamiento que reciben las aguas
Objetivo.	sanitarias producidas durante la obra.
	Se propone la contratación de una empresa proveedora de
Descripción.	servicios químicos, que impidan que se produzcan vertidos de
	aguas sanitarias.
Medidas en caso	Control exhaustivo de la periodicidad de retirada de las aguas
de no cumplir los	sanitarias por parte de la empresa.
objetivos.	sanitarias poi parte de la empresa.
Calendario.	Los servicios se instalarán con anterioridad a la fecha de
	comienzo de la obra y se revisará su estado periódicamente
	hasta el fin de la misma.

Nombre de la actividad.	Riego.
Fase.	Construcción.
Factor afectado.	Calidad atmosférica.
Objetivo.	Disminuir el impacto ambiental de la ejecución de la obra por levantamiento de polvo.

	Se deberá realizar un riego periódico de la zona afectada por
Descripción.	la obra, especialmente aquellas de tránsito de vehículos y
	maquinaria.
Medidas en caso	
de no cumplir los	Aumento de la frecuencia de riego del terreno.
objetivos.	
	El riego se hará, con la frecuencia que sea necesaria en
Calendario.	función de las condiciones climatológicas, hasta la finalización
	de las obras.

Nombre de la actividad.	Tareas de recuperación.
Fase.	Tras la fase de construcción.
Factor afectado.	Paisaje; suelo; flora.
	Restablecer, en la medida de lo posible, las condiciones
Objetivo.	existentes en el lugar de implantación del proyecto de central
	termosolar antes de la ejecución de la misma.
	Consiste en un ejercicio de restauración de la zona afectada
Descripción.	por el desarrollo de las obras, haciendo un especial esfuerzo
	en lo referente a la vegetación eliminada.
Medidas en caso	
de no cumplir los	-
objetivos.	
	Se intentará mitigar el efecto de las tareas de construcción
Calendario.	conforme éstas se van produciendo, hasta la finalización de las
	obras.

Nombre de la actividad.	Control de la velocidad de los vehículos y la maquinaria.
Fase.	Construcción.
Factor afectado.	Calidad atmosférica; suelo; fauna; flora.
Objetivo.	Disminuir el impacto causado por los desplazamientos de vehículos y maquinaria. Dicho impacto consiste principalmente en:

	-Levantamiento de polvo al paso de los vehículos.
	-Afección del suelo y la vegetación.
	-Atropellos a la fauna.
Descripción.	Consiste en llevar a cabo la regulación de la velocidad de los
Descripcion.	vehículos y la maquinaria.
Medidas en caso	En caso de detectarse infracciones de la regulación de
de no cumplir los	velocidad se aplicarán medidas internas y se intensificarán las
objetivos.	campañas de sensibilización a los empleados.
Calendario.	Hasta la finalización de las obras.

Nombre de la actividad.	Conservación del Patrimonio Histórico.
Fase.	Construcción.
Factor afectado.	Patrimonio histórico.
Objetivo.	Preservación del patrimonio histórico que pueda ser descubierto en las tareas de construcción de la central.
Descripción.	Como se incluye en la Ley 14/2007, de 27 de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en el caso de que se encuentren restos arqueológicos durante la ejecución de la obra se comunicará inmediatamente a la Consejería competente o al Ayuntamiento, que dará traslado a ésta rápidamente de la información recibida.
Medidas en caso de no cumplir los objetivos.	-
Calendario.	La obligación de notificar a la Administración los hallazgos se extenderá durante toda la fase de construcción.

11.3 Fase de operación.

Nombre de la actividad.	Elaboración de informes de seguimiento.
Fase.	Operación
	Operación.
Factor afectado.	Conjunto del medio en el que se ubica el proyecto.
Objetivo.	Comprobar que la operación de la central se realiza conforme
Objetivo.	a lo especificado en el EIA y en la declaración de impacto.
	Se deberá incluir en los informes:
	-Grado de implantación y eficacia de las medidas incluidas en
Descripción.	el EIA.
	-Cumplimiento del condicionado de la declaración de impacto
	ambiental.
Medidas en caso	Inclusión de nuevas medidas en caso de que las que se están
de no cumplir los	ejecutando no se muestren eficaces.
objetivos.	ejecutarido no se muestrem encaces.
	Se realizarán los informes con una periodicidad suficiente
	como para poder llevar el control del seguimiento. Dicha
	periodicidad será mayor durante el comienzo de la operación
	que durante el resto de la vida útil de la central (por ejemplo,
Calendario.	se propone cada 6 meses durante el primer año y anualmente
	los demás).
	Los informes de seguimiento se seguirán haciendo hasta el
	cese de actividad.

Nombre de la actividad.	Delimitación de la zona de ocupación.
actividad.	
Fase.	Operación.
Factor afectado.	Suelo; flora; fauna; paisaje.
	No ocupar zonas más allá de las estrictamente necesarias a fin
Objetivo.	de disminuir el impacto producido. Se evitará también el
	tránsito de vehículos y maquinaria fuera de la zona.
Descripción.	Se hará un balizamiento para delimitar la zona de la central
Descripcion.	termosolar y de sus caminos de acceso.
Medidas en caso	-Concienciación de los empleados de transitar por los caminos

de no cumplir los	habilitados para ello.
objetivos.	-Mejora del balizamiento y restitución de las partes de éste que
	pudieran encontrarse en mal estado.
Calendario.	Desde el inicio hasta el cese de actividad de la central.

Nombre de la actividad.	Formación de los trabajadores.
activiuau.	
Fase.	Operación.
Factor afectado.	-
	Dotar a los empleados de las tareas de operación de unos
Objetivo.	conocimientos y actitudes tales que se minimice el impacto de
	la actividad de la central en el medio.
	La formación consistirá en impartir charlas, cursos, etc. a los
Descripción.	trabajadores. Asimismo, se distribuirá entre ellos un manual de
	buenas prácticas en la operación de centrales termosolares.
Medidas en caso	
de no cumplir los	Identificación de las malas prácticas e incremento de la
-	formación a los trabajadores.
objetivos.	
Calendario.	Previo al inicio de la actividad.

Nombre de la actividad.	Labores de mantenimiento de vehículos y maquinaria.
Fase.	Operación.
Factor afectado.	Calidad atmosférica; suelo; aguas; fauna; flora.
Objetivo.	Controlar las emisiones de gases, emisiones acústicas, vertidos accidentales y otros efectos de un mal mantenimiento.
Descripción.	Se llevará a cabo un mantenimiento adecuado de los vehículos y la maquinaria necesarios para la operación de la central termosolar. Dicho mantenimiento se hará en una zona habilitada a tal efecto. Será necesaria la realización de un registro en el que se recojan todos los vehículos empleados en la obra, donde se refleje la fecha de la última revisión.
Medidas en caso	Aumentar la frecuencia de las revisiones y no utilizar aquellos

de no cumplir los	vehículos que no cumplan las especificaciones requeridas.
objetivos.	
Calendario.	Tanto los vehículos como la maquinaria se someterán a un chequeo previo a su utilización en las labores de operación a fin de corroborar que cumplen las especificaciones requeridas. Posteriormente se propone la inclusión en el plan de seguimiento y control de revisiones periódicas cada mes o trimestralmente.
	Esta tarea tendrá su fin con el cese de la actividad de la central termosolar.

Nombre de la	Tratamiento adecuado de los residuos peligrosos generados
actividad.	durante la operación.
Fase.	Operación.
Factor afectado.	Suelo; aguas.
	Asegurar que la gestión de los residuos peligrosos se realiza
	de una manera adecuada y conforme a la legislación vigente.
Objetivo.	Una de las fuentes más importantes de residuos peligrosos será el aceite térmico usado como fluido de transferencia de calor, especialmente característico de la tecnología de colectores cilindro-parabólicos.
	Se llevará a cabo, tal y como se recoge en la <i>Ley 10/1998, de</i>
Descripción.	21 de abril, de Residuos: -Separación de los residuos peligrosos producidosEnvasado y etiquetado de los residuos peligrososRegistro de los residuos peligrosos producidos y del destino de los mismosEl almacenamiento de residuos peligrosos no excederá de
	seis meses.
Medidas en caso	En caso de detectarse errores en la gestión de los residuos
de no cumplir los	peligrosos se subsanarán a la mayor brevedad posible y se
objetivos.	efectuarán campañas de concienciación entre los trabajadores.

Calendario.	Se harán velar las anteriores directrices en todo momento
	mientras dure la actividad de la central termosolar. El artículo
	100 de la Ley GICA establece la obligación de presentar un
	informe anual en el que se especifique, como mínimo, la
	cantidad de residuos peligrosos producidos, la naturaleza de
	los mismos y su destino final.

Nombre de la	Control del ruido generado por la actividad de la central
actividad.	termosolar.
Fase.	Operación.
Factor afectado.	Calidad atmosférica; fauna.
Objetivo.	Asegurar que los niveles de ruido se encuentran dentro del
Objetivo.	rango admisible.
	-Antes de la puesta en marcha se deberán verificar los niveles
	de ruido por una Entidad Colaboradora de la Consejería de
	Medio Ambiente (ECCMA).
Descripción.	-Se llevarán a cabo mediciones periódicas que certifiquen que
Descripcion.	no se superan los valores máximos permitidos, realizando un
	informe una ECCMA.
	-Se realizará un mantenimiento adecuado de los focos de
	emisiones acústicas más relevantes.
Medidas en caso	Mejora de las tareas de mantenimiento y sustitución de los
de no cumplir los	equipos e instalaciones que tengan emisiones por encima de lo
objetivos.	admisible.
	Como ya se ha referido, se hará una medición inicial y
Calendario.	posteriormente campañas periódicas, hasta el cese de la
	actividad. Se propone incluir en los planes de seguimiento y
	control una periodicidad de 2-3 años en la realización de
	informes de seguimiento acústico por ECCMA.

Nombre de la	Control de las emisiones de la caldera auxiliar (en caso de
actividad.	existir en el proyecto).
Fase.	Operación.
Factor afectado.	Calidad atmosférica.

Objetivo.	Asegurar la minimización del impacto asociado a las emisiones
	de la caldera y el cumplimiento de la normativa vigente.
	Las instalaciones que cuenten con caldera/s de apoyo estarán
	previsiblemente encuadradas en el grupo B del anexo IV de la
	Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y
	protección de la atmósfera.
Descripción.	Ello implica, para el plan de seguimiento y control, que se
	realizarán:
	-Controles periódicos de las emisiones de los focos
	contaminantes y registro de los datos.
	-Inspección reglamentaria según normativa.
Medidas en caso	En caso de sobrepasarse los valores máximos permitidos
de no cumplir los	deberán tomarse cuantas medidas sean necesarias para
objetivos.	restituir la operación normal de los focos emisores.
	El periodo de inspección reglamentaria de los focos de las
Calendario.	actividades incluidas en el grupo B es de tres años, como se
	recoge en la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre
	prevención y corrección de la contaminación industrial de la
	atmósfera.
	Las inspecciones periódicas se realizarán hasta el cese de
	actividad.

Nombre de la actividad.	Control de vertidos.
Fase.	Operación.
Factor afectado.	Aguas.
Objetivo.	Comprobar que los vertidos de efluentes provenientes de las actividades de la central son consecuentes con la autorización.
Descripción.	Los efluentes estarán sujetos al cumplimiento de los valores autorizados, para lo que se dispondrá de tratamientos que reduzcan su carga contaminante cuya eficacia se valorará mediante el plan de seguimiento y control. Este plan consistirá en la medición periódica de los parámetros regulados en la autorización (pH, temperatura, etc.)

Medidas en caso	No se realizarán vertidos cuando se detecten concentraciones
de no cumplir los	de contaminantes superiores a las permitidas en la
objetivos	autorización.
Calendario.	La periodicidad de la medición será aquélla que se recoja en la
	autorización de vertidos. En todo caso, como se recoge en el
	artículo 88 de la Ley GICA, se realizará una declaración anual
	de vertidos.
Nombre de la actividad.	Control del estado del suelo.
Fase.	Operación.
Factor afectado.	Suelo; aguas.
Ohietivo	Cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Objetivo.	contaminación del suelo.
Descripción.	Como ya se ha referido, se trata de una actividad potencialmente contaminante del suelo, ya que las centrales termosolares están incluidas en el apartado 40,1 "Producción y distribución de energía eléctrica" del anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de Enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Por lo tanto, se realizarán y remitirán informes periódicos de situación de suelo.
Medidas en caso	Adecuar las medidas correctoras a las exigencias de calidad
de no cumplir los objetivos	del suelo.
Calendario.	Entrega de informes de situación del suelo a lo largo del desarrollo de la actividad con la periodicidad que se determine.

Nombre de la	Cuidado del aspecto de la torre (cuando se trate de centrales
actividad.	de receptor central).
Fase.	Operación
Factor afectado.	Paisaje.
Objetivo.	No aumentar el grado de afección del paisaje debido a la torre
	por un mal estado de la misma.

Descripción.	Realización de labores de mantenimiento y cuidado del
	aspecto de la torre, esto es, arreglar las posibles
	imperfecciones que surjan con el tiempo.
Medidas en caso de no cumplir los	Realizar un mayor esfuerzo en las labores descritas, aumentando la partida presupuestaria dedicada a tal efecto.
objetivos. Calendario.	Periódicamente y en las ocasiones puntuales que sea
	necesario, hasta el cese de actividad.
Nombre de la	Vigilancia del impacto de las torres de refrigeración (en su
actividad.	caso).
Fase.	Operación
Factor afectado.	Paisaje; calidad atmosférica; aguas.
Objetivo.	Minimizar el impacto de las torres de refrigeración.
	Realización de campañas de observación periódicas:
Descripción.	-Formación de penachos visibles.
Descripcion.	-Determinación de la tasa de deposición de sales.
	-Toma de muestras para la caracterización del agua circulante.
Medidas en caso	Mejora de las labores de mantenimiento de las torres que
de no cumplir los	impliquen una operación más correcta de las mismas.
objetivos.	impliquent una operación mas correcta de las mismas.
Calendario.	Control periódico y subsanación de las deficiencias detectadas.
	Cumplimiento de las revisiones incluidas en la normativa en
	materia de prevención de legionelosis. Hasta el cese de
	actividad.

Nombre de la actividad.	Vigilancia del impacto del aerorrefrigerador (en su caso).
Fase.	Operación.
Factor afectado.	Calidad atmosférica.
Objetivo.	Minimizar el impacto del aerorrefrigerador.
Descripción.	Mediciones periódicas de la temperatura del aire ambiente durante la actividad del aerorrefrigerador en diferentes puntos, para evaluar si se produce incremento de temperatura debido al intercambio de calor de la masa de aire. La evaluación se

	hará teniendo en cuenta las condiciones climatológicas
	existentes durante la medición, especialmente la temperatura y
	la velocidad y dirección del viento.
Medidas en caso	Realizar los cambios necesarios en la operación del
de no cumplir los	aerorrefrigerador encaminados a reducir la temperatura de
objetivos.	salida de la masa de aire. Por ejemplo, si es posible, aumento
Objectivos.	de la cantidad de aire para reducir incremento de temperatura.
Calendario.	Mediciones periódicas. Hasta el cese de actividad.

11.3 Fase de desmantelamiento.

Nombre de la actividad.	Control de los residuos del desmantelamiento.
Fase.	Desmantelamiento.
Factor afectado.	Conjunto del medio en el que se ubica el proyecto.
Objetivo.	Llevar a cabo las tareas de desmantelamiento de forma que se
	minimice la afección debida a los residuos generados.
	Se llevará a cabo una segregación de los residuos para
	separar los residuos peligrosos y no peligrosos.
	Se priorizará el reciclaje de aquellos materiales susceptibles de
	ser reciclados frente a su deposición en vertederos. Aquellos
Decerinaión	residuos que no sean reciclables se enviarán a vertederos
Descripción.	autorizados.
	Los residuos peligrosos se gestionarán de manera adecuada a
	su catalogación (por ejemplo, mediante su entrega a gestor
	autorizado), cumpliendo en todo caso con los plazos previstos
	en la legislación.
Medidas en caso de no cumplir los objetivos	En caso de detectarse desviaciones de las pautas anteriores
	en la gestión de los residuos, se subsanarán a la mayor
	brevedad posible y se efectuarán campañas de concienciación
	entre los trabajadores.
Calendario.	Durante las actividades de desmantelamiento de la central
	termosolar.