DOCUMENTO N^o2. PRESUPUESTO

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALTA DE ÉCIJA A OSUNA (SEVILLA)

LUCAS POMARES ZAMBRANO

DOCUMENTO Nº2. PRESUPUESTO

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALTA DE ÉCIJA A OSUNA (SEVILLA)

LUCAS POMARES ZAMBRANO

DOCUMENTO Nº2. PRESUPUESTO

NUEVA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALTA DE ÉCIJA A OSUNA (SEVILLA)

LUCAS POMARES ZAMBRANO

Hay que remarcar que este presupuesto es meramente orientativo ya que gran parte de las mediciones no son muy exactas, no se han tenido en cuenta muchos elementos de valvulería, ni obras secundarias (arquetas, estación bombeo, depósito, etc.) ni tampoco las obras auxiliares como los caminos de acceso.

	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
CAPÍTULO 1		MOVIMIENTO DE TIERRAS			1.869.059,55
Partida	m3	Excavación zanja	212391,20	3,46	734873,55
Partida	m3	Relleno zanja c/arena	22725,86	17,33	393839,13
Partida	m3	Relleno zanja T. max 3cm	52673,02	4,54	239135,50
Partida	m3	Relleno zanja T. max 15cm	127647,11	3,86	492717,85
Partida	m3	Relleno zanja grava natural	637,17	13,33	8493,52
CAPÍTULO 2		Tubería			86.24.922,94
Partida	m	Tubería FD DN 500 C-40	15377	194,22	2986520,94
Partida	m	Tubería FD DN 600 C-40	22550	250,04	5638402,00
CAPÍTULO 3		EXPROPIACIONES			436.579,68
Partida	m2	SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO	575658	0,73	420230,34
Partida	m2	OCUPACIÓN TEMPORAL	233562	0,07	16349,34
CAPÍTULO 4		VENTOSAS Y DESAGÜES			67.660
Partida	ud	Ventosa trifuncional	78	720	56160
Partida	ud	Desagüe	50	230	11500
CAPÍTULO 5		BOMBEO OSUNA1			30.000
Partida	ud	Bombeo 3+1 de Q=370l/s; h=200m; P=1050Kw	1	30000	30000

CAPÍTULO 6		HINCAS			130.000
	ud	Hinca en la A-351	2	65000	130000

TOTAL	11.158.222,17
--------------	----------------------

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL	11.158.222,17
6% Beneficios Industriales	669.493,33
13% Gastos Generales	1.450.568,88
PRESUPUESTO LUÍQUIDO SIN IVA	13.278.284,38
21% IVA	2.788.439,72
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN	16.066.724,10