

Cuantías de obra

Nombre Obra: Losa 2 x 30 m.

Fecha:14/11/06

* La medición de las vigas de cimentación flotante (sin vinculación exterior) se incluye dentro del apartado de vigas.

* La medición de la armadura base de losas es aproximada.

Cimentación - Superficie total: 60.64 m2

Elemento	Superficie (m2)	Volumen (m3)	Barras (Kg)
Forjados	44.88	11.22	
*Arm. base losas			531
Vigas	15.76	3.90	432
Encofrado lateral	16.01		
Total	76.65	15.12	963
Índices (por m2)	1.264	0.249	15.88

Total obra - Superficie total: 60.64 m2

Elemento	Superficie (m2)	Volumen (m3)	Barras (Kg)
Forjados	44.88	11.22	
*Arm. base losas			531
Vigas	15.76	3.90	432
Encofrado lateral	16.01		
Pilares (Sup. Encofrado)	0.00		
Total	76.65	15.12	963
Índices (por m2)	1.264	0.249	15.88