

TELARES

1,5 CM

	BRETON		BARSANTI		GASPARI		BEKA		MGM	
Gastos fijos										
Amortización del Inmovilizado (varia según grosor tabla)	1,8845	28,7%	1,8258	27,6%	1,7285	26,6%	1,4784	24,0%	1,5305	23,8%
Gastos variables										
Material										
Granalla	1,8860	28,7%	1,8860	28,5%	1,8860	29,0%	1,8860	30,6%	1,8860	29,3%
Flejes	1,0168	15,5%	1,0168	15,4%	1,0168	15,7%	1,0168	16,5%	1,0168	15,8%
Cal	0,0660	1,0%	0,0660	1,0%	0,0660	1,0%	0,0660	1,1%	0,0660	1,0%
Agua recirculación	0,0411	0,6%	0,0228	0,3%	0,0200	0,3%	0,0228	0,4%	0,0228	0,4%
Floculante y extracción fangos	0,3140	4,8%	0,3140	4,7%	0,3140	4,8%	0,3140	5,1%	0,3140	4,9%
Material vario	0,0119	0,2%	0,0119	0,2%	0,0119	0,2%	0,0119	0,2%	0,0119	0,2%
Material manutención	0,0630	1,0%	0,0630	1,0%	0,0630	1,0%	0,0630	1,0%	0,0630	1,0%
Personal manutención	0,0274	0,4%	0,0274	0,4%	0,0274	0,4%	0,0274	0,4%	0,0274	0,4%
Energía										
Potencia	0,2802	4,3%	0,3096	4,7%	0,3050	4,7%	0,2859	4,6%	0,3364	5,2%
Consumo	0,8641	13,1%	0,9546	14,4%	0,9405	14,5%	0,8817	14,3%	1,0374	16,1%
Personal	0,1169	1,8%	0,1169	1,8%	0,1169	1,8%	0,1169	1,9%	0,1169	1,8%
TOTAL	6,57 €/m2		6,61 €/m2		6,50 €/m2		6,1710 €/m2		6,4292 €/m2	
	17,42 R\$/m2		17,53 R\$/m2		17,21 R\$/m2		16,35 R\$/m2		17,04 R\$/m2	

2 CM

	BRETON		BARSANTI		GASPARI		BEKA		MGM	
Gastos fijos										
Amortización del Inmovilizado (varia según grosor tabla)	2,28736313	31,5%	2,2161675	30,3%	2,09801909	29,3%	1,79450587	26,5%	1,85767946	26,2%
Gastos variables										
Material										
Granalla	1,8860	26,0%	1,8860	25,8%	1,8860	26,3%	1,8860	27,9%	1,8860	26,6%
Flejes	1,0168	14,0%	1,0168	13,9%	1,0168	14,2%	1,0168	15,0%	1,0168	14,4%
Cal	0,0660	0,9%	0,0660	0,9%	0,0660	0,9%	0,0660	1,0%	0,0660	0,9%
Agua recirculación	0,04992243	0,7%	0,02773468	0,4%	0,02426785	0,3%	0,02773468	0,4%	0,02773468	0,4%
Floculante y extracción fangos	0,3140	4,3%	0,3140	4,3%	0,3140	4,4%	0,3140	4,6%	0,3140	4,4%
Material vario	0,0119	0,2%	0,0119	0,2%	0,0119	0,2%	0,0119	0,2%	0,0119	0,2%
Material manutención	0,0630	0,9%	0,0630	0,9%	0,0630	0,9%	0,0630	0,9%	0,0630	0,9%
Personal manutención	0,0274	0,4%	0,0274	0,4%	0,0274	0,4%	0,0274	0,4%	0,0274	0,4%
Energía										
Potencia	0,3401	4,7%	0,3758	5,1%	0,3702	5,2%	0,3471	5,1%	0,4084	5,8%
Consumo	1,0488	14,5%	1,1587	15,9%	1,1416	15,9%	1,0702	15,8%	1,2592	17,8%
Personal	0,1419	2,0%	0,1419	1,9%	0,1419	2,0%	0,1419	2,1%	0,1419	2,0%
TOTAL	7,2532663 €/m2		7,30536191 €/m2		7,16109942 €/m2		6,76656707 €/m2		7,07996155 €/m2	
	19,22 R\$/m2		19,36 R\$/m2		18,98 R\$/m2		17,93 R\$/m2		18,76 R\$/m2	

3 CM

	BRETON		BARSANTI		GASPARI		BEKA		MGM	
Gastos fijos										
Amortización del Inmovilizado (varia según grosor tabla)	3,09969771	35,9%	3,00321764	34,5%	2,84310998	33,4%	2,43180701	30,5%	2,5174161	30,0%
Gastos variables										
Material										
Granalla	1,8860	21,9%	1,8860	21,7%	1,8860	22,2%	1,8860	23,7%	1,8860	22,5%
Flejes	1,0168	11,8%	1,0168	11,7%	1,0168	12,0%	1,0168	12,8%	1,0168	12,1%
Cal	0,0660	0,8%	0,0660	0,8%	0,0660	0,8%	0,0660	0,8%	0,0660	0,8%
Agua recirculación	0,06765189	0,8%	0,03758438	0,4%	0,03288633	0,4%	0,03758438	0,5%	0,03758438	0,4%
Floculante y extracción fangos	0,3140	3,6%	0,3140	3,6%	0,3140	3,7%	0,3140	3,9%	0,3140	3,7%
Material vario	0,0119	0,1%	0,0119	0,1%	0,0119	0,1%	0,0119	0,1%	0,0119	0,1%
Material manutención	0,0630	0,7%	0,0630	0,7%	0,0630	0,7%	0,0630	0,8%	0,0630	0,8%
Personal manutención	0,0274	0,3%	0,0274	0,3%	0,0274	0,3%	0,0274	0,3%	0,0274	0,3%
Energía										
Potencia	0,4609	5,3%	0,5092	5,9%	0,5017	5,9%	0,4703	5,9%	0,5534	6,6%
Consumo	1,4213	16,5%	1,5701	18,1%	1,5470	18,2%	1,4503	18,2%	1,7063	20,3%
Personal	0,1923	2,2%	0,1923	2,2%	0,1923	2,3%	0,1923	2,4%	0,1923	2,3%
TOTAL	8,6270076 €/m2		8,69760446 €/m2		8,50210857 €/m2		7,96746192 €/m2		8,39215537 €/m2	
	22,86 R\$/m2		23,05 R\$/m2		22,53 R\$/m2		21,11 R\$/m2		22,24 R\$/m2	