

APOMAZADO

	BRETON		BEKA		MGM	
Amortización Maquinaria	0,3084	12,3%	0,1168	4,5%	0,1007	3,9%
Amortización Edificación	0,0163	0,7%	0,0163	0,6%	0,0163	0,6%
Amortización Instal Elect	0,0286	1,1%	0,0286	1,1%	0,0286	1,1%
Amortización Instal agua	0,0041	0,2%	0,0041	0,2%	0,0041	0,2%
Abrasivo	0,0940	3,7%	0,0940	3,6%	0,0940	3,6%
Abrasivo diamantado	1,1404	45,4%	1,1404	43,5%	1,1404	43,7%
Agua	0,3012	12,0%	0,3012	11,5%	0,3012	11,5%
Lubricantes	0,0107	0,4%	0,0107	0,4%	0,0107	0,4%
Electricidad						
Potencia	0,0644	2,6%	0,1806	6,9%	0,1825	7,0%
Consumo	0,1034	4,1%	0,2901	11,1%	0,2931	11,2%
Mano de Obra	0,4392	17,5%	0,4392	16,8%	0,4392	16,8%
TOTAL	2,51 R\$/m2		2,62 R\$/m2		2,61 R\$/m2	