

HIPÓTESIS PULIDO

Abrasivo

Convencional	
Coste por m2	0,666
Diamantado	
Coste por m2	1,1404

Amortización

Años	BRETON
	5
Pulidora	565.400 €
Esteras	5.790 €
Volteador	60.600 €
G. Lavado/Secado	18.000 €
Jots carga/Descarga	62.400 €
TOTAL	712.190 €
Total por año	142.438 €

	Años	Coste	Gasto anual
Amort edificación	25	250000	10000
Amort Instal Elect	10	175000	17500
Amort Instal Agua	10	25000	2500

Agua

Consumo (m3/h)	3,6
Horas/Día	22

Lubricantes

Gasto Anual	6519 R\$/año
-------------	--------------

Electricidad

Apomazadora	44,4
Esteras	0,4
Volteador	1,3
G. Lavado/Secado	7,1
Jots carga/Descarga	1,5
Demanda potencia	54,7
Horas/Día	21,86

Mano de Obra

Turnos/día	2
------------	---

	Dedicación		
Jefe producción	7000 R\$/mes	0,1	700
Auxiliar producción	5000 R\$/mes	0,1	500
Salario Operario	2500 R\$/mes	4	10000
TOTAL			11200

Producción

Días/Año	350
----------	-----

Productividad

	75 m2/h
Prod Anual Prevista	573750 m2/año
Efectividad	0,8
Producción Anual	459000 m2/año